



编号	部位	构件名称	h1(mm)	H(mm)	砖护壁(H)
1	①/①	JC-1b	3610	4310	
2	②/②	JC-1b	3540	4240	
3	③/③	JC-1b	3450	4150	
4	④/④	JC-1b	3500	4200	
5	⑤/⑤	JC-1a	3140	4840	
6	⑥/⑥	JC-1a	3450	4150	
7	⑦/⑦	JC-1a	3320	4020	
8	⑧/⑧	JC-1a	4140	4840	
9	⑨/⑨	JC-1a	4050	4750	
10	⑩/⑩	JC-1a	3170	3870	
11	⑪/⑪	JC-1b	3050	3750	
12	⑫/⑫	JC-1b	2950	3650	
13	⑬/⑬	JC-1b	3050	3750	
14	⑭/⑭	JC-1b	3030	3730	
15	⑮/⑮	JC-1b	2910	3610	
16	⑯/⑯	JC-2b	3580	4280	
17	⑰/⑰	JC-2b	3600	4300	
18	⑱/⑱	JC-2b	4150	4850	1750
19	⑲/⑲	JC-2b	4950	5650	2550
20	⑳/㉑	JC-2a	4000	5300	2800
21	㉒/㉒	JC-2a	5180	6480	3630
22	㉓/㉓	JC-2a	4800	6100	2000

编号	部位	构件名称	h1(mm)	H(mm)	砖护壁(H)
23	㉔/㉔	JC-2a	2650	3950	
24	㉕/㉕	JC-1a	3230	3930	
25	㉖/㉖	JC-1a	3070	3770	
26	㉗/㉗	JC-1a	2980	3680	
27	㉘/㉘	JC-1b	3020	3720	
28	㉙/㉙	JC-1b	3150	3850	
29	㉚/㉚	JC-1b	3150	3850	
30	㉛/㉛	JC-1	2600	3300	
31	㉜/㉜	JC-1	3000	3700	
32	㉝/㉝	JC-1	2990	3690	
33	㉞/㉞	JC-1	3260	3960	
34	㉟/㉟	JC-1b	3100	3800	
35	㊱/㊱	JC-1	3070	3770	
36	㊲/㊲	JC-1	3170	3870	
37	㊳/㊳	JC-1b	3450	4150	
38	㊴/㊴	JC-1	3320	4020	
39	㊵/㊵	JC-1	3520	4220	
40	㊶/㊶	JC-1	3450	4150	
41	㊷/㊷	JC-2	4450	5150	3050
42	㊸/㊸	JC-2	5500	6200	2800
43	㊹/㊹	JC-2	3540	4240	1840
44	㊺/㊺	JC-2	4200	4900	2300

编号	部位	构件名称	桩顶标高	桩底标高	护壁高度	h1(mm)	h2(mm)	H(mm)
1	㊻/㊻	ZJ-1	264.900	251.300	9000	3300	8300	13600
2	㊼/㊼	ZJ-1	264.900	251.000	9000	3600	8300	13900
3	㊽/㊽	ZJ-1	264.900	253.100	6000	4500	5300	11800
4	㊾/㊾	ZJ-1	264.900	253.000	6000	4600	5300	11900
5	㊿/㊿	ZJ-1	264.900	257.450	4000	2150	3300	7450
6	①/①	ZJ-1	264.900	257.500	4000	2100	3300	7400

设备维修车间基础平面布置图

建设单位	重庆国际复合材料有限公司	工程名称	玻璃纤维及深加工项目设备维修车间
技术负责人	马建东	现场代表	欧光跃
监理单位	重庆建发工程建设监理有限公司	图名	基础平面图
总监	程明军	现场监理	杨立峰
施工单位	重庆方圆建筑工程有限公司	图别	结-05
技术负责人	王雨辰	编制人	刁华明
		编制日期	2007.2.11